



CARTA DE PRESENTACIÓN

Bucaramanga, miércoles, 22 de julio de 2026

Señores: EVA ELECTRIC SAS
Ing Sandra Vargas

Asunto: Presentación corporativa y oferta técnica – Centro de Transformación Solar

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo de parte de Ryctel S.A.S, somos una empresa colombiana con más de 16 años de experiencia impulsando el desarrollo energético del país, especializada en la fabricación y suministro de tableros eléctricos, celdas de media tensión, soluciones paquetizadas tipo E-House, y sistemas integrales para generación, distribución y control de energía.

Nuestra trayectoria se ha consolidado gracias a la calidad, capacidad técnica y cumplimiento en proyectos para los sectores energético, industrial y de energías renovables, bajo el cumplimiento de las normas RETIE 2024, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Contamos con un equipo de ingeniería altamente calificado y una planta de producción equipada con tecnología de última generación, y alianzas estratégicas con marcas líderes del mercado.

Adjunto a la presente, nos permitimos remitir la oferta técnica y económica correspondiente al Centro de Transformación Solar, una solución integral que incluye:

- E-house o Skid para integración de la solución completa.
- Celdas de media tensión con relé de protección o seccionador fusible.
- Transformador principal Seco o en Aceite.
- Tableros de baja tensión principal y auxiliares.
- Sistemas de control, comunicaciones, detección de incendios y control de acceso.
- Pruebas FAT, certificación RETIE y garantía de 12 meses.
- Comisionamiento para la puesta en marcha del sistema.

Esta propuesta refleja nuestro compromiso con el cliente, seguridad eléctrica y sostenibilidad, respaldado por nuestro conocimiento en proyectos solares a nivel nacional.

Cordialmente,

Juan C Ramirez

Juan C Ramirez
Juan Carlos Ramirez Rojas



RYCTEL SAS
www.ryctel.com
NIT. 900304878-1
PLANTA DE PRODUCCION: CARRERA 15 N° 7 - 29 B/MANGA
Santander - Colombia

CLIENTE: EVA ELECTRIC SAS
NIT: 901.570.197-5
CONTACTO: Ing Sandra Vargas
E-MAIL: info@evaelectric.co
DIRECCION: CR 4 ESTE 18 00 OF 4 302 VILLAVICENCIO META
TELEFONO: 57 350 2610175
PROYECTO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN - POWER STATION (CON CELDA DE SECCIONADOR)



codigo: RV-04 v4
COTIZACION N°: C26-688
VERSION: V1.0

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de julio de 2026
FORMA DE PAGO: 30% Firma de contrato
20% Con aprobación de Ingeniería
50% Contra Pruebas FAT
LUGAR DE ENTREGA: Instalaciones de Ryctel
TIEMPO DE ENTREGA: 120 días
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días calendario
PRODUCTO: Centro de transformación solar

SOLUCION PAQUETIZADA - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA GENERACION DISTRIBUIDA - TENSIÓN 13,2KV

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA PARQUE SOLAR RED 13,8KV						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1		1	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA PARQUE SOLAR RED 13,8KV CONTIENE: ESTRUCTURA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION HASTA 24KV - 3 INVERSORES 6000*2400*2800 mm. Solucion paquetizada tipo Ehouse cerrado, fabricado en perfileria estructural con espacio para alojar: * Celdas de Remonte y protección en media tensión. * Transformador trifasico en aceite o seco clase F. * Tablero general de distribución. * Transformador de servicios auxiliares. * Tablero de auxiliares 220V. * Rack de comunicaciones y automatizacion. Incluye: * Conexionado en baja tensión en 800A ó 1000A/800VAC a transformador. * Conexionado en MT desde transformador a celda de protección con interruptor. * Sistema de puesta a tierra Interno, con punto de conexión externo. * Trampa de aceite para transformador (Solo en caso de transformadores en aceite) * Sistema de Iluminación interna. * Toma corrientes. * Kits de ventilación forzada en compartimiento de Baja y media tensión. * Reflectores iluminación perimetral. *Certificacion RETIE. *Pruebas FAT.	Ryctel		
	EHOUSE-20					

CELDA DE MEDIA TENSIÓN						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
2		1	CELDA DE MEDIA TENSIÓN CONTIENE: KIT CELDA DE SECCIONADOR FUSIBLE 17 KV 16KA Incluye: Celda de remonte de cables Celda de seccionamiento con base portafusible tipo HH Juego Trifasico de fusibles tipo HH Kit de tapas finales y palanca de operación	Siemens-Ryctel		
	CF-17KV-SIE					
	NO-PR		No se incluye parametrizacion del relé (Solo aplica para celdas de interruptor)	0		

TRANSFORMADOR PRINCIPAL						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
3		1	TRANSFORMADOR PRINCIPAL CONTIENE: Transformador 13200 / 800-462 V. Dyn 5 de 1250 kva en aceite convencional con bornes cubiertos en BT y MT. Incluye termómetro del líquido refrigerante con 2 contactos.Devanado en aluminio, con Pantalla Electrostatica. Factor K1. Incluye DPS	Tesla		
	TRF-1250-13200-800-A-K1					



TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION - 800V						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
4		1	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION - 800V CONTIENE: Tablero de baja tension 1000A, 800V, certificado RETIE 2024, con espacio para conexión de hasta 3 inversores, contiene: 1-Proteccion de 1000A tipo abierta Industrial ACB Motorizado de montaje fijo, IEC 60947-2, tamaño 1, 3 polos, In=1000 A, poder de corte E, hasta 1000 V AC 50/60 Hz, Icu=85/50 kA a 690/1000 V, unidad de disparo ETU600 LSIG. 1 - Barraje general en pletina de cobre de 1000A 3 FASES - 4 HILOS, con aisladores certificados 25KA. 3-Protecciones termomagneticas SCHNEIDER de 320A a 1000VAC. 1-Proteccion termomagnetica SCHNEIDER de 125A 1000VAC. 1-Proteccion termomagnetica 20A. 1000VAC. 1-DPS Cirptotec Tipo 1+2, PSC3-5/680R IR, 4 POLOS 690/800VAC, I tot 160KA. Cableados y accesorios de materiales en el tablero.	Siemens-Rycltel		
	TBT1000-800-3I-TSI					

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION SERVICIOS AUXILIARES						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
5		1	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION SERVICIOS AUXILIARES CONTIENE: Tablero de 220V auxiliares que incluye: 1-Transformador auxiliar de 7,5kva 220-127 V. 1-Juego de protecciones Siemens de 220V. 1-Analizador de redes 220V auxiliar.	Siemens-Rycltel		
	TBT-AUX-3I					

Cordialmente					SUBTOTAL \$	338.585.000
<i>Juan C Ramirez</i>						
Juan Carlos Ramirez Rojas					IVA 19% \$	64.331.150
Gerente General						
Cel: 320 4495644					VALOR TOTAL \$	402.916.150



OPCIONALES SUGERIDOS						
TABLERO DE LLEGADA DE INVERSORES						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
6	T INV	1	TABLERO DE LLEGADA DE INVERSORES CONTIENE:		\$ 6.420.000	\$ 6.420.000
	TINV-3		Tablero de 3 Inversores 800V 333kw + cableado	Ryctel		
COMISIONAMIENTO						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
7	COM-1	1	COMISIONAMIENTO CONTIENE:		\$ 5.770.000	\$ 5.770.000
	COM-1		Desplazamiento de 1 tecnico para realizar el comisionamiento del proyecto en sitio por un periodo de 3 días.	Ryctel		
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
8		1	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO CONTIENE:		\$ 7.950.000	\$ 7.950.000
	SCI		Sistema de deteccion y alarma contra incendios Incluye: 1-Panel contraincendios 4- Sensores de humo 1-Bateria de 12V 1-Estacion manual 1-Instalacion y configuracion	Honeywell		
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
9		1	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CONTIENE:		\$ 9.390.000	\$ 9.390.000
	SCA		Sistema de control de acceso Incluye: 1-Terminal de reconocimiento facial. 1-Electroiman de puerta de 300kg con soporte. 1-Cierra puertas hidraulico 1-Boton sin contacto. 5-Contacto magnetico liviano 1-Panel de alarma inalambrico 1- Sensores de proximidad y contacto 7- Kit de sensores de contacto	HikVision		
GABINETE PARA ALOJAR EQUIPOS DE COMUNICACIONES						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
10		1	GABINETE PARA ALOJAR EQUIPOS DE COMUNICACIONES CONTIENE:		\$ 2.880.000	\$ 2.880.000
	RACK-42U		Rack de comunicaciones de 42 RU. 1-PDU de 12 salidas 120V 2-Organizadores horizontales de 2RU 2-Bandejas de 12" 1-Barra de Tierra	Ryctel		
UPS						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
11		1	UPS CONTIENE:		\$ 12.240.000	\$ 12.240.000
	UPS-3KVA-1H		UPS DE 3KVA 110v + 1 modulo de Baterias (1 hora full carga) + Comunicación Modbus TCP	Vertiv		
AIRE ACONDICIONADO						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
12		1	AIRE ACONDICIONADO CONTIENE:		\$ 12.380.000	\$ 12.380.000
	AA-1TR-COM		Aire acondicionado tipo mochila de 1TR 110v + Comunicación Modbus TCP Incluye instalacion	Kooler		
FLETE NACIONAL						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
13		0	FLETE NACIONAL CONTIENE:			
	FLETE 1		Transporte nacional en plataforma de camion 1 und	Ryctel		
Cordialmente					SUBTOTAL OPCIONALES	\$ 57.030.000
Juan Carlos Ramirez Rojas					IVA 19%	\$ 10.835.700
Gerente General					VALOR TOTAL	\$ 67.865.700
Cel: 320 4495644						



ACLARACIONES Y DESVIACIONES:

- Los valores individuales presentados no incluyen IVA, el cual será agregado si al momento de facturación, el cliente no presenta certificado UPME de beneficios tributarios.
- El suministro se cotizó de acuerdo a nuestra interpretación de los requerimientos y/o especificaciones suministradas por el cliente (Diagrama Unifilar y/o pliego de especificaciones técnicas), sin embargo es responsabilidad del cliente revisar que lo cotizado se ajuste exactamente a sus necesidades.
- El suministro contempla únicamente las referencias mencionadas anteriormente en el listado. En caso de requerir material adicional, este será objeto de una nueva cotización y deberá ser solicitada por escrito.
- El centro de transformación cuenta con certificado de conformidad bajo la normatividad RETIE 2024.
- En caso de que la orden de compra no sea formalizada en el tiempo establecido a la validez de la oferta, RYCTEL SAS., realizará una revisión a la presente oferta.
- El suministro no contempla obra civil.
- Los valores de la presente oferta son de referencia únicamente para este proyecto, por lo que serán válidos solamente en esta licitación. Los precios no deberán tomarse como referencia en ofertas con diferente alcance o para otros proyectos que el cliente considere como similares. Cualquier cambio en el alcance, afectará los precios unitarios ofertados.

RESPONSABILIDAD:

RYCTEL SAS., no aceptará bajo ninguna circunstancia el cobro de algún valor derivado del lucro cesante generado por demora en sus compromisos contractuales.

GARANTIA:

Los equipos y materiales objeto de la propuesta de la oferta comercial tiene una garantía de **12 meses** contra defectos de fabricación, contados a partir de la fecha de entrega.

La garantía operará bajo las siguientes condiciones:

1. La garantía no cubre el deterioro normal causado en los gabinetes, por razón de su uso o por las condiciones ambientales del sitio de instalación.
2. La garantía no incluye daños causados por la aplicación de magnitudes físicas o eléctricas diferentes a las especificadas por los fabricantes de los equipos.
3. Los daños causados en el producto, como resultado de la manipulación, almacenamiento, transporte e instalación en obra, no son objeto de garantía.
4. En caso de ser necesario hacer efectivo el uso de esta garantía, el Cliente deberá generar un informe correspondiente a las fallas detectadas en un plazo de 15 días. Una vez recibido el informe, RYCTEL SAS., deberá definir las acciones a seguir en común acuerdo con el cliente.

PRUEBAS:

Se realizarán las pruebas de rutina aplicables en nuestra planta en la ciudad de Piedecuesta para verificación de cableado de acuerdo a las normas IEC y para verificación mecánica del centro de transformación:

1. Examen de inspección visual general, de los equipos instalados, con respecto a lo ofertado.
2. Pruebas de operación mecánica.
3. Verificación de adherencia y espesores de pintura.
4. Verificación del cableado de baja tensión.
5. Pruebas funcionales del equipo de baja tensión.
6. Pruebas de Meggeo (Resistencia de aislamiento).

El suministro incluye:

1. Manual de instrucciones.
2. Diagramas de Distribución y Unifilares.
3. Certificado de Garantía.
4. Si el cliente los solicita se enviara por correo electrónico el informe de las pruebas Fat anteriormente enunciadas.

Cualquier otra prueba y/o equipo necesario para la realización de pruebas no enunciado será suministrado por el cliente.